Marcenaria Dier

Rua Luiz Barroso Lima, 25 - Barateiro
Itapajé - CE | WhatsApp (85) 99204-8433

ORÇAMENTO
Nº 001
13/10/2026

CLIENTE
Não informado

PROJETO
Guarda-roupa 4 portas e 4 gavetas

1. Guarda-roupa 4 portas e 4 gavetas

2,20 m de altura x 1,80 m de largura x 0,53 m de profundidade. Caixa, portas e gavetas em MDF 15 mm amadeirado, fundos em MDF 6 mm branco. 4 portas de abrir, 4 gavetas com corrediça telescópica, 6 prateleiras e cabideiro.

Material	Qtd	Unid.	Preço un.	Subtotal
MDF Amadeirado 15 mm (2,75 x 1,85 m)	3	chapa	R$ 389,00	R$ 1.167,00
MDF Branco 6 mm (2,75 x 1,85 m)	2	chapa	R$ 145,00	R$ 290,00
Fita de borda amadeirada 22 mm	60	m	R$ 1,60	R$ 96,00
Dobradiça curva 35 mm com amortecedor	12	un	R$ 9,90	R$ 118,80
Corrediça telescópica 45 cm	4	par	R$ 32,00	R$ 128,00
Parafuso 4,0 x 40 mm (caixa com 100)	2	cx	R$ 18,00	R$ 36,00
Puxador alça 128 mm	8	un	R$ 12,00	R$ 96,00
Cabideiro oval alumínio	0,9	m	R$ 28,00	R$ 25,20
			Total do móvel	**R$ 1.957,00**

Resumo do orçamento

Materiais	R$ 1.957,00
Mão de obra (100% sobre os materiais)	R$ 1.957,00
TOTAL	**R$ 3.914,00**

À vista R$ 3.718,30 (5% de desconto)
Parcelado até 10x de R$ 391,40 sem juros

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de entrada na aprovação do orçamento e 50% na entrega.
Pix, dinheiro ou cartão.

OBSERVAÇÕES

Quantidade de chapas calculada pelo Otimizador de Cortes (3 chapas de MDF 15 mm e 2 de MDF 6 mm). Fita de borda: 55 m pelo plano de corte + 10% de folga.